Avfallsdeponier – før og nå

- og hva skjer etterpå…

Deponiseminaret til Avfall Norge, 06.11.2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannens oppdrag

«Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp.

Fylkesmannen skal med dette som utgangspunkt virke til gagn og beste for fylket og ta de initiativ som finnes påkrevd.»

Fra fylkesmannsinstruksen

Foto: Honorata Gajda, hul eik - Ås

© Fylkesmannen i Oslo og Viken



Ti fylkesmannsembeter

- Oslo og Viken
- Innlandet
- Vestfold og Telemark
- Agder
- Rogaland
- Vestland
- Møre og Romsdal
- Trøndelag
- Nordland
- Troms og Finnmark

Foto: Oversikt over fylkesmannsembetene

© Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken – et langstrakt embete

52 kommuner + 15 bydeler fra 2020

Variasjoner blant kommuner:

- befolkning
- inntektsgrunnlag
- tjenesteutfordringer mm

ca. 1,9 millioner innbyggere





© Fylkesmannen i Oslo og Viken

Deponier før…

Avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall

- **§ 9-1 Formål**

  ”Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å sikre at deponering av avfall skjer på en forsvarlig og kontrollert måte slik at skadevirkninger på miljøet og menneskers helse forebygges eller reduseres så langt det er mulig. ”

© Fylkesmannen i Oslo og Viken

Implementering av avfallsforskriften kapittel 9

Fra forskrift til tillatelser –
lang prosess – oversikt hentet fra 12.3.2008



© Fylkesmannen i Oslo og Viken

Deponier i endring – Fylkesmannens arbeid

I arbeidet med deponier tar vi utgangspunkt i 4 «grupper» :

1. Deponier nedlagt før 2002
2. Deponier nedlagt etter 2002 som er i etterdriftsfasen - Fylkesmannen har vært på sluttinspeksjon.
3. Deponier nedlagt etter 2002 som fortsatt er i avslutningsfasen.
4. Deponier i drift

© Fylkesmannen i Oslo og Viken

Deponier i Oslo og Viken hvor Fylkesmannen er myndighet

274 er registrert i databasen Grunnforurensning.

Vi følger opp 53 stk. gjennom Altinn hver vår.

De fordeles slik:

- i drift (21 stk.)
- nedlagt i senere tid (17 stk.)
- nedlagt før 2002 (15 stk.)



1. Deponier avsluttet før 2002 - gamle nedlagte

- Må ikke glemmes!
- Viktig at følges opp selv om vi ikke har gitt rapporteringskrav
- Vi har kun gitt pålegg til 15 - tillegg til dette følges noen opp som forurenset grunn.
- En samlet oversikt i Grunnforurensning- **siste frist areal inntegnet 31.12.**
- NB! Gravetiltak. Kommunene må være oppmerksomme. Kapittel 2 er ikke tilpasset graving i avfall (obs! gass).

Utfordringer/Eksempel på tiltak etter nedlegging. :

- Tildekking og avskjæring av overvann. Da enten ved observert avfall i dagen eller for å hindre utvasking. Utbedre lokal rensing.
- Kartlegge diffuse gassutslipp. Rehabilitere gassuttak (Brånåsen).
- Kartlegge randsone m/boring.

Oppdrag fra KLD til Miljødirektoratet – «bygging på nedlagte deponier». Frist 03.2020.

© Fylkesmannen i Oslo og Viken

2./3. Deponier avslutningsfasen

Deponier som ikke tar i mot avfall – men som ikke har avsluttet i henhold til gitte krav

- Vi ga krav til avslutning og etterdrift til deponier som ikke skulle drive videre etter 2009
- Lang prosess for å innhente nødvendig dokumentasjon fra deponiene
- Utført sluttinspeksjon av 3 deponier
- Utfordring med oppstart av avfallsrelatert virksomhet uten at deponiet er avsluttet

En gang deponi – alltid deponi

© Fylkesmannen i Oslo og Viken

4. Deponier i drift

- 21. stk., hvorav 13 for ordinært avfall (Vi har mange deponisøknader inne).
- Gamle deponiområder avsluttes ikke jf. tillatelsens krav før en starter ny aktivitet
- Viktig med god internkontroll. Deponiet er en «aktivitet» som må risikovurderes.
- Tiltaksplaner må gjennomføres
- Mye annen avfallshåndtering gjøres gjennom tillatelser gitt ordinære deponier (trenger det ny søknad?)

NB!
Tillatelse etter f. loven avgrenses av regulering etter pbl. – dette bør derfor avklares før søknad

Avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall

Mottakskontroll - Vedlegg II

1A
Karakter-isering hos avfalls-produsent



1B
Mottaks-kontroll på deponi



2
Kriterier for mottak
Grense-verdier ved ulike deponi-kategorier

3
Krav til prøvetaking og testing

Oppfølging av deponier i 2019/2020

- Nye krav/tillatelser:
  - Endring av eksisterende tillatelser deponier
  - Nye tillatelser (Nb! Komplett søknad - § 36-2)
  - Ser behov for å ta tak i deponier som er nedlagt etter 2002 uten avslutningskrav

- Tilsyn:
  - Tilsyn første år etter gitt tillatelse
  - Risikobaserte tilsyn

- Miljødirektoratet:
  - Arbeider med forbedret veiledningsmateriell på deponiområdet

Hva bør deponieiere bli bedre på

- Kjennskap om egen tillatelse og forskrift
- Mottakskontroll
- Oversikt over deponiets utstrekning og fyllingshøyde.
- Vannbalanseregnskap.
- Rensning av sigevann lokalt før påslipp/utslipp.
- Vurdering av gasspotensial og muligheten for oppsamling.
- Miljørisikovurdering. Kartlegging av deponiets «ytre miljø». Iverksetting av tiltak ved uakseptable utslipp.
- Lagrer avfall eller har inne knuseverk uten tillatelse.
- Ikke alle har på plass finansiell sikkerhet

NB! www.norske utslipp; www.miljokommune.no

Til slutt:

Avfallsselskapene må ha fokus på kompetanse.

- Mangler det, må den skaffes.
- Det må jobbes kontinuerlig for å bedre kompetansen blant alle ansatte

Manglende kompetanse?

eller

Bevisste brudd?

© Fylkesmannen i Oslo og Viken