

**PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATS**



*Tu decideixes!*

**AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR**

**PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018**



**Ajuntament de  
Lloret de Mar**

**Núm. proposta:**

**Servei responsable: MEDI AMBIENT**

**Altres serveis que hi col·laboren: SERVEIS PÚBLICS**

**NOM DEL PROJECTE: RENOVACIÓ PAVIMENT PASSEIG PLATJA DE FENALS**

**QUANTITAT MÀXIMA ASSIGNADA: 500.000€**



## Proposta

**Títol: Renovació paviment passeig platja de Fenals**

Descripció: El passeig de la platja de Fenals està molt malmès degut a l'acció dels temporals marítics, pas de vehicles i maquinària,...

La proposta consistiria en renovar íntegrament el paviment del passeig en la seva totalitat, substituint els actuals panots vermells per altre material més resistent. L'actuació podria requerir haver de reforçar l'estructura del passeig o fins i tot la col·locació de pedres d'escullera per donar consistència al mur de contenció del passeig en els punts on la base de la solera pot haver-se erosionat o desplaçat per l'efecte de l'onatge.

Imprescindible per tirar-ho endavant, tenir autorització (i finançament complementari) dels òrgans competents de la Generalitat i de l'Estat.

## Localització de la proposta

Platja de Fenals

## INFORME TÈCNIC

El passeig marítim de la platja de Fenals fou construït l'any 1989, sent el titular de la concessió administrativa d'ocupació del Domini Públic Marítimoterrestre la Generalitat de Catalunya.

De forma regular es realitzen tasques de manteniment ordinari, consistents bàsicament en la substitució dels panots trencats o solts que recobreixen el passeig, així com en la renovació de les peces de coronament del mur. Això no obstant, presenta un elevat estat de deteriorament, tant del ferm (panot, vorades,...) com del mur i coronaments d'acabat d'aquest. El panot s'ha anat malmetent principalment a causa del pes dels vehicles pesants que, per necessitats del servei, han de circular puntualment damunt d'aquest paviment: màquines de neteja, camions de càrrega/descàrrega de les instal·lacions de temporada, vehicles emprats per al muntatge del mobiliari de platges, ambulàncies, etc., així com per efectes dels temporals marítics, que en ocasions han provocat l'esfondrament de trams de passeig.

Els Serveis Tècnics Municipals l'abril de 2015 van elaborar una memòria per a la renovació del paviment del passeig de la platja de Fenals, en tota la seva longitud, des de les fites M4 a la M14.

L'actuació consistia en la reparació integral del passeig marítim de la platja de Fenals, amb la renovació del ferm i del mobiliari existent, per qüestions de seguretat, millora de l'accessibilitat i d'imatge del municipi. Es preveien diferents actuacions:

- Demolició del paviment de panot vermell existent
- Formació de base de formigó



- Substitució del paviment de la totalitat de passeig (superfície 4.950 m<sup>2</sup>) per llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix.
- Modificació de les escomeses de clavegueram i tapes.
- Renovació de mobiliari: papereres i bancs
- Recol·locació de la rocalla de l'escullera per reforç del mur del passeig (partida alçada).

Atesa la poca alçada del mur del passeig, seria convenient complementar l'actual escullera, al llarg del passeig, especialment en aquells trams que queden més exposats a l'onatge, o que s'han vist afectats per l'acció dels temporals. Aquesta actuació no quantificada, requeriria de finançament complementari.

Per du i fins assolir l'import màxim disponible

L'execució d'aquesta actuació requeriria de l'obtenció de les autoritzacions dels òrgans competents de la Generalitat i de l'Estat.

**PRESSUPOST ACTUACIÓ:**

**TOTAL (IVA inclòs) = 497.920,87 €**

**PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATS**



*Tu decideixes!*

RECULL FOTOGRÀFIC:



**PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATS**



*Tu decideixes!*



**PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATS**



*Tu decideixes!*



