Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö
Kissakuusentie 6
72100 Karttula
info@riuttala.fi
050-595 4183

KUNNOSTUSSUUNNITELMA

18.11.2016

PYYKKIKOTA	**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus		
Katosta tekemättä vuodelta 2016 uralautakattoa 26 m^2	40	1.000 €
- puutarvikkeet:		
Lauta, mänty (32 mm x 150 mm), 350 jm x 1,50 €		525 €
- muut tarvikkeet:		
Terva, 10 L x 10 €/L		100 €
Naulat 5 kg á 7 €		35 €
	Yhteensä	**1.660 €**

NAVETTA	**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus		
Pärekatto, 360 m^2	350	8.750 €
- puutarvikkeet:		
Päreiden teko, 25 €/m^2 x 360 m^2		9.000 €
Ruoteet (tuppeensahatut aluslaudat 25 mm x puun leveys), 300 jm x 0,70 €/m		210 €
Räystäs- ja harjalaudat 180 jm x 0,70 €		126 €
- muut tarvikkeet:		
Naulat 40 kg á 7 €		280 €
	Yhteensä	**18.366 €**

NAVETTAKUJA	**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus		
Pärekatto, 100 m^2	130	3.250 €
- puutarvikkeet:		
Päreiden teko, 25 €/m^2 x 100 m^2		2.500 €
Ruoteet (tuppeensahatut aluslaudat 25 mm x puun leveys), 600 jm á 0,70 €		420 €
Räystäs- ja harjalaudat 180 jm á 0,70 €		42 e
Kattotuolit (50 x 125 mm) 40 jm á 1,20 €		48 €
- muut tarvikkeet:		
Naulat 8 kg á 7 €		56 €
	Yhteensä	**6.316 €**

REHUSÄILIÖ (viljankuivaamon vieressä)	**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus		
Pärekatto, 28 m^2, rungon ja kattorakenteiden uusiminen	100	2.500 €
- puutarvikkeet:		
Alajuoksut (125 x 125 mm) 36 jm á 7 €		252 €
Runko (50 x 125 mm) 120 jm á 1,20 €		144 €
Kattotuolit (50 x 150 mm) 60 jm á 1,60 €		96 €
(22 x 125 vs) 650 jm á 0,70 €		455 €
Ruoteet (tuppeensahatut aluslaudat 25 mm x puun leveys) 250 jm á 0,70 €		175 €
Päreiden teko, 25 €/m^2 x 28 m^2		700 €
Räystäslaudat 45 jm á 0,70 €		32 €
- muut tarvikkeet:		
Naulat 7 kg á 7 €		49 €
	Yhteensä	**4.403 €**

TUULIMYLLY		**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus			
	Katto 30 m^2, siivet	160	4.000 €
- **puutarvikkeet:**			
	Mäntylauta (32 mm x 150 mm), 400 jm x 1,50 €		600 €
	Räystäslaudat (22 x 125 mm) 20 jm á 0,70 €		14 €
	Siivet: Siipirungot (125 x 150 mm) 8 m x 4 kpl, (mänty, sydänpuu) 32 jm á 7 €		224 €
	Siipirangat (32 x 100 mm) 36 jm á 1,20 €		43 €
	Siipilaudat (15 x 125 mm) 160 jm á 0,70 €		112 €
	Siipirimat (22 x 35 mm) 36 jm á 0,40 €		14 €
	Naulat 5 kg á 7 €		35 €
- muut tarvikkeet:			
	Terva (siivet, katto) 20 L x 10 €/L		200 €
	Naulat 10 kg á 7 €		70 €
		Yhteensä	**5.312 €**

KAIVON KANNET		**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus			
	Kaivo pellon keskellä	8	200 €
- puutarvikkeet:			
	Lankkua (100 x 100 mm) 12 jm á 7 €		84 €
	Lautaa (50 mm x 100 mm), 40 jm x 1,20 €		48 €
- muut tarvikkeet:			
	Naulat 1 kg á 7 €		7 €
		Yhteensä	**339 €**

RIIHI		**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus			
	Pärekatto 400 m^2	450	11.250 €
- puutarvikkeet:			
	Päreiden teko, 25 €/m^2 x 400 m^2		10.000 €
	Ruoteet (tuppeensahatut aluslaudat 25 mm x puun leveys), 400 jm x 0,70 €		280 €
	Räystäs- ja harjalaudat 200 jm á 0,70 €		140 €
- muut tarvikkeet:			
	Naulat 50 kg á 7 €		350 €
		Yhteensä	**22.020 €**

PAJA		**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus			
	Osa katosta, 10 m^2	40	1.000 €
- puutarvikkeet:			
	Kellespuita 20 kpl á 7 €/jm x 60 jm		420 €
- muut tarvikkeet:			
	Tervaa, 3 v X 3 L/v á 10 € (joka toinen vuosi)		90 €
	Naulat 2 kg á 7 €		14 €
		Yhteensä	**1.524 €**

REHUSIILO (riihen luona)	**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus		
Pärekatto 30 m^2	40	1.000 €
Rungon oikaisu	8	250 €
- puutarvikkeet:		
Päreiden teko, 25 €/m^2 x 30 m^2		750 €
Ruoteet 180 jm á 0,70 €		126 €
Räystäs- ja harjalaudat 40 jm á 0,70 €		28 €
- muut tarvikkeet:		
Naulat 3 kg á 7 €		21 €
	Yhteensä	**2.125 €**

RUUMISAITTA	**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus		
Pärekatto 30 m^2	40	1.000 €
- puutarvikkeet:		
Päreiden teko, 25 €/m^2 x 30 m^2		750 €
Ruoteet (tuppeensahatut aluslaudat 25 mm x puun leveys), 180 jm á 0,70 €		126 €
Räystäs- ja harjalaudat 40 jm á 0,70 €		28 €
- muut tarvikkeet:		
Naulat 3 kg á 7 €		21 €
	Yhteensä	**1.925 €**

VILJANKUIVAAMO	**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus		
Ulkoseinien alaosan korjaus 6 m^2 ja		
Pärekatto 40 m^2	60	1.500 €
- puutarvikkeet:		
Päreiden teko, 40 m^2 x 25 €/m^2		1.000 €
Lautaa (22 x 125 mm) 50 jm á 0,70 €		35 €
Lautaa (22 x 50 mm) 50 jm á 0,40 €		20 €
Ruoteet (tuppeensahatut aluslaudat 25 mm x puun leveys), 100 jm á 0,70 €		70 €
Räystäs- ja harjalaudat 80 jm á 0,70 €		56 €
- muut tarvikkeet:		
Naulat 10 kg á 7 €		70 €
	Yhteensä	**2.751 €**

PÄÄRAKENNUS	**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus		
Pärekatto 360 m^2	370	9.250 €
- puutarvikkeet:		
Päreiden teko, 360 m^2 x 25 €/m^2		9.000 €
Ruoteet (tuppeensahatut aluslaudat 25 mm x puun leveys), 500 jm á 0,70 €		350 €
Räystäs- ja harjalaudat 200 jm á 0,70 €		140 €
- muut tarvikkeet:		
Naulat 45 kg á 7 €		315 €
	Yhteensä	**19.055 €**

MAAKELLARI	**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus		
Pärekatto 80 m^2	100	2.500 €
- puutarvikkeet:		
Ruoteet (tuppeensahatut aluslaudat 25 mm x puun leveys), 100 jm á 0,70 €		70 €
Päreiden teko, 25 €/m^2 x 80 m^2		2.000 €
Kattotuolien päät 50 jm á 1,20 €		60 €
Räystäs- ja harjalaudat 80 jm á 0,70 €		56 €
- muut tarvikkeet		
Naulat 10 kg á 7 €		70 €
	Yhteensä	**4.756 €**

SAVUSAUNA	**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus		
Pärekatto 100 m^2, kiuas	160	4.000 €
- puutarvikkeet:		
Päreiden teko, 25 €/m^2 x 100 m^2		2.500 €
Ruoteet (tuppeensahatut aluslaudat 25 mm x puun leveys), 300 jm á 0,70 €		210 €
Räystäs- ja harjalaudat 90 jm á 0,70 €		63 €
- muut tarvikkeet:		
Naulat 12 kg á 7 €		84 €
Kiuasraudat		150 €
	Yhteensä	**7.007 €**

NUKKUMA-AITAT	**Työtunnit á 25 €**	**Kustannus €**
Korjaus		
Pärekatto 66 m^2	80	2.000 €
- puutarvikkeet:		
Päreiden teko, 66 m^2 x 25 €/m^2		1.650 €
Ruoteet (tuppeensahatut aluslaudat 25 mm x puun leveys), 200 jm á 0,70 €		140 €
Räystäs- ja harjalaudat 60 jm á 0,70 €		42 €
- muut tarvikkeet:		
Naulat 10 kg á 7 €		70 €
	Yhteensä	**3.902 €**

Rakennusten korjausten kokonaiskustannukset yhteensä **101.461 €**

PORAKAIVO, JUOMAVESI KAHVILA KATRIN KAMMARJ'LLE	**Kustannus €**
Poraus	
Kaivon syvyys 50 m + tarvikkeet	2.500 €
- muut tarvikkeet:	
Porakaivopumppu, valovirtapumppupaketit Grundfos (SQ 2 – 55), 30 metriin	1900 €
Salaojasepeli, Savon Kuljetus, 7 km + 20 kuutiota	400 €
Kaivonrenkaat, Ø 1 m x 3 kpl á 152 €, Lujabetoni	456 €
Kansi, umpi, Lujabetoni	135 €
Sähkötyöt ja putkityöt	800 €
Kaivinkonetyöt	500 €
Yhteensä	**6691 €**

Korjaukset ja porakaivo yhteensä **108.152 €**

PERUSTEET PORAKAIVON TEKEMISELLE

Tällä hetkellä vesi Kahvila-ravintola Katrin Kammarj'lle tulee läheisestä Riuttanen-järvestä ja talousvesi tuodaan kanistereilla Olavi ja Raili Räsäsen porakaivosta, jonka vesi on tutkittu.

LISÄTIETOA TEHDYISTÄ KORJAUKSISTA

KONEVAJA

Pärekatto valmistunut 2016.

PYYKKIKOTA

Peruskorjattu 2016, katon jäädessä kesken puutavaran loppuessa.

PYTINKI/MAITOHUONEEN ETEINEN

Eteinen ja sen pärekatto korjattu 2016.

PÄÄRAKENNUKSEN TALOUSKELLARI

Katoksen pärekatto korjattu 2015

TALAS/NUOTTAKOTA

Ei suunnitelmassa.

Korjaussuunnitelman on laatinut Riuttalassa 10.11.2016

Olavi Räsänen
restaurointikirvesmies