

### **Zakres wykonanych prac przez nas wchodzących w skład stanu surowego to:**

- wykonanie kompleksowej konstrukcji nośnej obiektu (płyta fundamentowa, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcja stropów i dachu)
- kompleksowe wykończenie ścian zewnątrz - ocieplenie styropianem z pokryciem tynkiem akrylowym i opłytkowaniem; wewnątrz – bez tynków)
- wykończenie stropów - sufity – bez tynków; posadzki – surowe bez izolacji i wylewek cementowych
- kompleksowe wykończenie dachu ( ocieplenie styropianem, zaizolowanie papą termozgrzewalną, odprowadzenie wody deszczowej)
- kompleksowe wykończenie balkonów ( izolacje p.wodne, płytki, barierki)
- brak tarasów z desek tarasowych
- podciągnięcie wszystkich przyłączy, mediów i instalacji (wod.-kan., gaz, prąd i deszczówka)
- montaż okien (wraz z parapetami zewnętrznymi) , drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowej
- instalacja centralnego ogrzewania – rozprowadzenie rur w posadzkach bez grzejników
- instalacja kanalizacyjna - rozprowadzenie rur, bez akcesoriów
- instalacja wodna – montaż węzła wodomierzowego, bez orurowania wewnętrznego
- instalacja elektryczna (rozprowadzone kable z tablicą rozdzielczą, bez osprzętu)
- instalacja gazowa – zawór na wejściu w budynku (bez pieca grzewczego i rur wewnętrznych)