

MOBILE LETTHUS



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - PRODUKTDATA

Tilbud/ordre

Tilbudet er gyldig i 7 dager fra tilbudets dato med mindre annet er avtalt.

Våre leveringsbetingelser er Opplastet fabrikk Rindal dersom annet ikke er avtalt.

Ordrebekreftelse sendes kunden for signering. Kunden forplikter seg til å kontrollere den tilsendte bekreftelsen.

Alle våre priser er i norske kroner eksklusiv merverdiavgift, og opplastet fabrikk Rindal.

Pris er avtalt i tilsendte tilbud/ordrebekreftelse.

Pga situasjon med Covid 19 og uroligheter i Ukraina kan det forekomme prisoppganger fra gitt tilbud.

Det kan også forekomme forsinkelser i leveranser grunnet råvaremangel, og prisoppgang pga stadige økende priser.

Vi vil gjøre vårt beste for å levere til angitt tid og pris til våre kunder.

Våre kunder får beskjed når varen er ferdig produsert. Vi prøver å holde våre avtalte leveringsfrister. Ved en eventuell forsinkelse vil kunden få beskjed så snart som mulig. Forsinkelse gir ikke rett til redusert pris. En forsinkelse kan komme av både interne og eksterne forhold.

Letthus kan påta seg forsendelse av produktet som betales av mottaker.

Foliering

Gi beskjed om vognen skal folieres. Standard vegg er med glassfiber av struktur. Skal vognen folieres brukes det glatt glassfiber.

Vi må informeres før vognen settes i produksjon.

Garantier gjelder ikke hvis man folierer vognen i mørke farger. Vognen er utsatt for sollys og temperaturen kan nå opp til 80 grader. Dette kan føre til at veggen slår seg. Om veggen får «buler» går dette ikke inn under vår 5 års garanti.

Betaling

Ordinære betalingsbetingelser er netto per 10 dager fra fakturadato dersom annet ikke er avtalt. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr på kr. 50 eks mva.

Fakturaer som ikke innbetalt innen en måned fra fakturadato påløper det morarenter med 8,5 % per måned inntil hele beløpet er betalt.

Nye kunder blir kredittsjekket før levering. Fakturaer kan bli overdratt/solgt til Sparebank 1 Finans AS.

Selger « Letthus AS » beholder eiendomsretten til varene, inntil hele kjøpesummen er betalt ihht. lov og salgspant. Panteloven § 3-22 og 3-14.

Leasing

Vi kan tilby leasing finansiering igjennom Sparebank 1 Finans Midt-Norge.

Leasingavtalene er som regel på 36 eller 60 måneder. Evt. kan kunder lease produkter igjennom egen bankforbindelse. Ved leasing som finansiering forplikter kunden seg til å innsende leveringsdokumentet omgående etter levering til leasingselskapet.

Varemottak

Kunden er selv ansvarlig for lossing av lastebil dersom annet ikke er avtalt.

Kunden forplikter seg til å kontrollere varen ved ankomst, og melding på eventuelle avvik må sendes skriftlig til Letthus på epost post@letthus.no senest innen 8 dager.

Når det gjelder transportskade MÅ dette påføres fraktbrev ved varens ankomst.

Dersom dette er oppdaget etter ankomst må dette meldes senest innen 8 dager.

Blir transportskaden meldt inn senere får våre kunder ikke erstatning fra transportør.

Garanti av produkt

5 års garanti på nye vogner (fra 09.01.2019) fra kjøpsdato. Før denne dato er det 2 års garanti.

Produktet må leveres inn på fabrikk for reparasjon. Reklamerer kjøperen ikke innen 5 år kan mangelen ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Som kunde forplikter man til å gi beskjed om feil omgående for at garantien skal gjelde.

Man kan ikke reklamere på slitasje og feilbruk av produktet/varen.

Viser til Kjøpsloven § 32. På innredning/utstyr gjelder vanlig kjøpslov på 12 måneder.

Brukerhåndbok følger med alle vogner og kabiner.

Retur

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner. Varer som er spesialbestilt/produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

Forsikring

Kunden besørger selv kaskoforsikring som dekker skade, brann og tyveri. Bilens forsikring dekker personskade.

Arbeidsbrakker er ikke registreringspliktige

I følge vegtrafikkloven er det ikke krav om registrering av arbeidsbrakker for kjøring på offentlig vei når de er konstruert og bygd som arbeidsbrakker.

Letthusene leveres med brems og lys etter forskriftene.

PRODUKTDATA

UNDERSTELL:

Norskproduserte understell tilpasset norske forhold. Våre understell leveres av Gunnar Hippe Mekaniske Verksted AS som er en ledende produsent av understell og hengere. Understellet er boltet sammen og har utskiftbare deler i galvanisert stål. Understell leveres med 13 « helårsdekk. Enkel aksling på modell 302, 372, 373 E, 432 og 433 E. Dobbel aksling på modell 492, 612, 752 og 862. Ryggelys og påløpsbrems. Kraftig og godt nesehjul. Rillen på stangen som gjør at det er enkelt å låse posisjonen. Trapp og platting på draget er boltet fast til understellet. Solide støttebein som felles ned

ISOLASJON:

Til isolasjon er det brukt polyurethanskum. Isolasjon 48 mm. $W/m^2 = K = 0,5$. På selve gulvet er det pålagt et slitesterkt gulvbelegg.

Med bruk av aluminiumsvinkler og velutprøvde tettemidler gir det garantier mot fuktinntrengning langs kanten. Til innfesting brukes syrefaste skruer i A4 kvalitet. Elementer med skum har veldig god styrke.

GULV/TAK:

60 mm gulv som tåler stor belastning. Fuktbestandig filmbelagt kryssfiner underside gulv. 48 mm trebjelker i kombinasjon med polyurethanskum til isolasjon gir suveren styrke og stivhet. Slitesterkt gulvbelegg.

Vognen leveres med Protan takduk. Forventet levetid ca. 30 år. Brukes på mange industribygg. Må ikke bruke skarpe gjenstander som spade på duken. Da gjelder ikke garantien. Enkel å reparere hvis man har et uhell. Det finnes Protan-entreprenører i hele landet som kan ta seg av reparasjoner. Det er en sterk takkonstruksjon som gjør at man kan bevege seg på taket for å måke av snø eller utføre vedlikehold. Isolasjon 48 mm. $W/m^2 = K = 0,5$.

VEGGELEMENT:

Utvendig og innvendig brukes hvitlakkert glassfiberplate med struktur som standard. Vi leverer også glatt glassfiber. Den er meget værbestandig og vedlikeholdsfri. Det gir en lang levetid på vogna. Lav vekt og strukturert overflate er andre fordeler med plata.

Vegger til helikopterbrakker:

Til isolasjon er det brukt polyuretanskum. Isolasjon 36 mm (vegger) $W/m^2 = K 0,666$.

Veggtykkelse 40 mm. Inkluderer tre, skum og glassfiber.

Dette har bl.a. gjort at vi har blitt foretrukket som leverandør til Polarinstituttet. Innvendig brukes listverk av plast rundt dør, i taket og på hjørnene.

Langvegger/kortvegger:

På veggene er det til isolasjon brukt 40 mm XPS kjerne (trykkfast 300 kpa) og ramme rundt elementet med i 40 mm polyurethan stender.

Godt egnet for innfesting for skruer eller spiker.

Ved behov for spikerslag flere plasser kan vi legge inn ekstra feste.

DØR:

Utvendig dør i polyuretan isolasjonsmateriale, og glassfiber kledning gjør at døren har en god styrke og god isolasjonsevne. Aluminiumskarm med brutt kuldebro for å unngå kondensproblematikk. Låskasse MU1216. Lysåpning: 610 x 1830 mm. Farge dørblad: RAL 9016 Traffic White.

VINDU:

Kraftig PVC vindu med overfals. Farge: Hvit. Side- og topphengsling. 2-lags energiglass. Utvendig mål: 1050 x 850 mm. Glassflaten: 770 x 570 mm.

Merk at denne informasjonen kan avvike fra tilbudet på visse detaljer