

Produktinformation

enligt förordning 327/2011 (ekodesignkrav på fläktar)

Produkt:	RoofStar 500-PM-L-1,5-1500
Max total verkningsgrad vid optimal driftspunkt	55,3%
Krav på minimivärde på verkningsgrad vid optimal driftspunkt	54,3%
Mätupställning	C
Typ av verkningsgrad	Statisk
Effektivitetsgrad i optimal driftspunkt (N)	63,0
Minimivärde på effektivitetsgrad (N) vid optimal driftspunkt	62
Fläktens prestanda är uppmätt med frekvensomriktare.	
Frekvensomriktare måste installeras med fläkten.	
Märkuteffekt på motor (kW)	1,5
Flöde q (m ³ /s)	1,34
Total tryckökning p _{fs} (Pa)	714
Varvtal (r/min)	1980
Specifik koefficient	1
Tillverkningsår	2015
Tillverkare	Fläktgruppen i Växjö AB, Hjalmar Petris väg 39, 352 46 Växjö, Sverige, org.nr: 556451-0930
Återanvändning	Information om återanvändning och omhändertagande av uttjänta produkter återfinns i skötselinstruktionerna till fläkten.
Underhåll	Information om installation, användning och underhåll återfinns i skötselinstruktionerna till fläkten.

